


RASĒJUMU SARAKSTS

RASĒJUMS	NOSAUKUMS	MĒROGS
ŪKT-1	Tehniskā projekta vispārīgie rādītāji	M b.m.
ŪKT-2	Generālpkāns ar ŪKT tīkliem	M 1:500
ŪKT-3	Ūdensvada Ū1 garenprofils. Ūdensvada Ū1 mezglu detalizācija	M h1:500
ŪKT-4	Pāšēces kanalizācijas K1 garenprofils	v1:100

PROJEKTĒJAMIE APZĪMĒJUMI



PIEZĪMES


- Būvuzņēmējam pirms jēbkura darba uzšākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem; Neatbilstības vai pretunu gadījumā pirms darbu uzšākšanas griezies projektēšanas birojā neskaidrtbu novēšanai;
- Raksturīgie izmēri nevar tikt nolāstī pēc mēroga rasējumā. Šādu gadījumā vērsies projektēšanas birojā;
- Jēbkuras projekta izmaiņas būvmēcības gaitā saskanojamas ar Pasūtītāju. Būvuzraugu un Autoruzraugu;
- Vīss aisaues uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju līmām, kuras norādīdas būvprojēktā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitatēes un apkalpošanas līmēni. Specifikācijas norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem;
- Materiālu specifikaācijas uzrādītos apjomus precizēt būvdarbu gaitā;
- Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un citām būvprojēkta sadalām;
- Tranšējas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšējas aizbērsanu veikti saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
- Pirms zemes darbu uzšākšanas precizēt esošo tīklu izvietošanu dabā, to izmērus, materiālu un iebūves dziļumu;
- Augstuma atzīmju precizēšana pievietoējuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzšākšanai;
- Augstuma atzīmes (absolutās) uzrādītas Balūijas sistēmā, metros;
- Būvdarbus veikti saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
- Šķēsojamos kabeļus ievietot aizsargcaurulēs;
- Šīs iepriekš minētās norādes attiecināmas uz visām šajā sējumā ievietotajām rasējumu lapām.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Posms	Ūdensvads	Pāšēces kanalizācija
	(m) PEHD CR, PN10	(m) PP, SN8
Jāunbūve	55.9	67.7

TEHNISKĀ PROJEKTA VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

OBJEKTA NOVĪETNES SHĒMA



Šī būvprojēkta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojēkta vadītājs: **Toms Butāns** (vārds, uzvārds) 50-3799 (serifikaāta numurs)


02.05.2013 (datums) (paraksts)

Šī būvprojēkta "ŪKT" sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojēkta "ŪKT" sadaļas vadītājs: **Sarmīte Kabulavīča** (vārds, uzvārds) 50-3800 (serifikaāta numurs)

02.05.2013 (datums) (paraksts)

TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI



Pasūtītājs: SIA "JELGAVAS ŪDENS" Reg. Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jēlgava, LV-3001		Objekts: "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Romaš ielas posmā no īpašuma Romaš ielā 78 līdz īpašumam Romaš ielā 82. Jēlgavā"	
Adrese: Jēlgava, Romaš iela		Lapas nosaukums: Tehniskā projekta vispārīgie rādītāji	
Būvproj.vad. Toms Butāns		Līguma Nr.: JŪ/PĪG/2013/01	
ŪKT sadal.vad. Sarmīte Kabulavīča		Arhīva Nr.: JB2013-04-02	
Izstrādāja Sarmīte Kabulavīča		Mērogs: b.m.	
		Stadija TP	
		Lapas 4	
		Ras. Nr. ŪKT-1	