



PĀRKRITUMA PLASTMASAS SALIEKAMĀ AKA PP DN 1000


IZBŪVE ASFALTĒTĀS IELĀS



Piezīmes:  
1. Visi izmēri doti milimetros.  
2. Instalācijas darbus veikt atbilstoši LVS ENV 1046, LVS EN1610.



Minimālā prasības betona klasei C 20/25 (B 22.5) atbilstoši LVS EN 206-1:  
1. Reakcija uz uguni - nedegošs; A1 Eiroklase;  
2. Ūdens necaurlaidība - W6;  
3. spiedes stiprība -  $\geq 31.8 \text{ N/mm}^2$ ;  
4. blīvums -  $\geq 2420 \text{ kg/mm}^3$ ;  
5. salizturības klase - F100;  
6. bīstamās vielas - nesatur.

MEZGLS - C



PLASTMASAS SALIEKAMĀ AKA PP DN 1000


IZBŪVE ASFALTĒTĀS IELĀS




Piezīmes:  
1. Visi izmēri doti milimetros.  
2. Instalācijas darbus veikt atbilstoši LVS ENV 1046, LVS EN1610.

Minimālā prasības betona klasei C 20/25 (B 22.5) atbilstoši LVS EN 206-1:  
1. Reakcija uz uguni - nedegošs; A1 Eiroklase;  
2. Ūdens necaurlaidība - W6;  
3. spiedes stiprība -  $\geq 31.8 \text{ N/mm}^2$ ;  
4. blīvums -  $\geq 2420 \text{ kg/mm}^3$ ;  
5. salizturības klase - F100;  
6. bīstamās vielas - nesatur.


MEZGLS - A




Plastmasas saliekamā aka PP DN1000 ar pārkritumu akas ārpusē




MEZGLS - E




SALIEKAMA DZELZSBETONA AKAS PLĀNS




DZELZSBETONA GRODU AKA AR PĀRKRITUMU AKAS ĀRPUSĒ




MEZGLS - B




DZELZSBETONA GRODU AKA AR PĀRKRITUMU AKAS IEKŠPUSĒ



MEZGLS - F



DZELZSBETONA GRODU AKAS GRIEZUMS



Blīvēšanas veids vai iekārta		Slāņa biezums (cm)		Smiltis, grants smalka		Smalka smiltis		Puteklaina smiltis	
Nosaukums	Masa kg vai t	Veicamo gājēju skaits pa vienu vietu	Drupinātā materiāls	Smiltis, grants smalka	Smiltis, grants smalka	Smalka smiltis	Puteklaina smiltis	Smiltis, grants smalka	Puteklaina smiltis
Pašrocīgā blīvēšana	15kg	3*	-	15	10	10	10	15	10
Mehāniskā blīvēšana	80kg	3*	-	30	25	20	20	30	20
Vibroblīvēšana	50kg	3*	-	30	25	20	20	30	20
Vibroplāksne	50kg	4*	-	15	10	10	10	15	10
Vibroplāksne	100kg	4*	-	20	10	10	10	20	10
Vibroplāksne	400kg	4	40	35	25	20	20	35	25
Mazie veltni	0.5-2t	6	40	30	20	20	20	30	20

\* Parasti pielieto grūti pieejamās vietās

<b>SIA "3C"</b> Reģ. Nr. 43603014135; Būv. reģ. Nr. 2765-R Paula Leļļa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālrunis: +371 6302682		<b>SIA "Jelgavas ūdens"</b> Odenavada iela 4, Jelgava LV 3001, Latvija, Tālrunis: +371 63023575		Pasūtītāja Nr. JŪ/PĪG/2012/02	
Būvproj.vad.		D.Ieviga		12.2012	
Pārbaudīja		D.Ieviga		12.2012	
Izstrādāja		L.Jaudzema		12.2012	
Detailizācijas		Stādīja		Rasējuma marka	
Arhīva reģ. Nr. 00188		TP		UKT-4	
				3/3	